



Прайс на строительство спортивных центров с универсальным спортивным покрытием

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Ширина ангара: м.	18,00	22,00	24,00
Длина ангара: м.	36,00	50,00	48,00
Высота боковой стенки ангара: м.	4,00	4,00	4,00
Высота ангара в коньке: м.	9,20	10,35	10,93
Укрываемая площадь ангара: м ²	648	1 100	1 152
Количество арок: шт.	10	14	13
Расстояние между арками: м.	4,00	3,85	4,00
СТОИМОСТЬ			
Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016 и соответствуют климатическому району региона эксплуатации. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Сварочные материалы и технологии отвечают требованиям СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*). Изготавливается из Стали марки С245(ст3). Покраска каркаса: в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СНиП 2.03.11-85).	1 947 805,56	2 824 139,95	2 871 416,22
Внешнее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	673 913,61	1 101 977,35	1 168 677,66
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	516 927,70	862 252,07	919 563,75
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	799 200,00	1 065 600,00	1 065 600,00
Метизы, клиновые анкера:	121 500,00	206 250,00	216 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА (руб., с НДС):	4 059 346,86	6 060 219,36	6 241 257,63
Стоимость доставки:	110 000,00	165 000,00	165 000,00
Монтаж ангара:	349 920,00	594 000,00	622 080,00
Аренда грузоподъемной техники:	194 400,00	330 000,00	345 600,00
Утеплитель 100мм.:	465 370,04	778 316,65	827 769,03
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС):	5 179 036,90	7 927 536,01	8 201 706,66
Срок изготовления ангара: не более 40 рабочих дней; Срок проведения работ по сборке ангара: не более 25 календарных дней;			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА			
Система освещения ангара: освещенность 400лк. (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	712 800,00	1 100 000,00	1 152 000,00

Принудительная приточно-вытяжная вентиляция: (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	355 917,57	675 354,24	744 666,34
Фундамент по установке ангара: (цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	703 000,00	950 000,00	931 000,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	898 496,96	1 614 192,80	1 737 232,93
Спортивное покрытие "Play Comfort": 7-слойная система на резиновой подложке, включает в себя: стирол-акриловый праймер, рулонная резиновая подложка толщиной 4мм (плотность не менее 650 кг/м.куб), пароизоляционный стирол-акриловый праймер с пластификаторами, подготовительный выравнивающий слой, фактурные и финишные цветочные слои. Толщина покрытия - 5,5-6,5мм. Устойчивость к воздействию влаги DIN 53778 (циклы) - не менее 15 000. Твердость по Шору (А) - 60. Удлинение при разрыве DIN 53504 через 7 дней при +23С (%) - 110. Прочность сцепления м бетоном (Н/мм2) -2,40.	1 725 500,00	2 375 100,00	2 467 900,00
Геодезические работы:	26 775,00	36 855,00	38 295,00
Выемка грунта с вывозом:	160 650,00	221 130,00	229 770,00
Пароизоляция:	35 700,00	49 140,00	51 060,00
Утепление основания: утеплитель Техноплекс 100мм	297 500,00	409 500,00	425 500,00
Подготовка основания под укладку спортивного покрытия: монолитная бетонная плита 0,2м. с армированием и топпингом	2 558 500,00	3 521 700,00	3 659 300,00
Административно-бытовой комплекс:	3 456 000,00	8 550 000,00	9 450 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	842 400,00	1 430 000,00	1 497 600,00
Разработка проектной документации (стадия П и Р):	942 240,00	1 806 000,00	1 906 800,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА (руб. с НДС):	17 894 516,42	22 738 972,04	24 291 124,27

Срок строительства манежа: не более 230 рабочих дней;

ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина ангара: м.	18,00	28,00	32,00
Длина ангара: м.	74,00	54,00	62,00
Высота боковой стенки ангара: м.	3,50	4,00	3,00
Высота ангара в коньке: м.	8,70	12,08	12,24
Укрываемая площадь ангара: м²	1 332	1 512	1 984
Количество арок: шт.	19	14	16
Расстояние между арками: м.	4,11	4,15	4,13

СТОИМОСТЬ

Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016 и соответствуют климатическому району региона эксплуатации. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Сварочные материалы и технологии отвечают требованиям СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*). Изготавливается из Стали марки С245(ст3). Покраска каркаса: в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СНиП 2.03.11-85).	3 400 375,46	4 327 880,11	5 291 214,32
Внешнее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	1 255 018,64	1 526 187,24	1 955 897,38
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	968 978,91	1 213 946,61	1 567 664,87
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	1 191 400,00	1 213 600,00	1 043 400,00



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
ИНН/КПП 1650360370/165001001
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
СРО «Содружество строителей РТ» №2388



Метизы, клиновые анкера:	249 750,00	283 500,00	372 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА (руб., с НДС):	7 065 523,01	8 565 113,97	10 230 176,57
Стоимость доставки:	165 000,00	220 000,00	220 000,00
Монтаж ангара:	719 280,00	816 480,00	1 071 360,00
Аренда грузоподъемной техники:	399 600,00	453 600,00	595 200,00
Утеплитель 100мм.:	885 005,54	1 091 815,67	1 413 342,57
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС):	9 234 408,55	11 147 009,63	13 530 079,15
Срок изготовления ангара: не более 40 рабочих дней;			
Срок проведения работ по сборке ангара: не более 25 календарных дней;			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА			
Система освещения ангара: освещенность 400лк. (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 332 000,00	2 116 800,00	2 777 600,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция: (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	678 328,33	1 075 711,62	1 382 068,91
Фундамент по установку ангара: (цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 235 000,00	1 387 760,00	1 589 920,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 780 310,41	2 403 039,52	3 116 386,14
Спортивное покрытие "Play Comfort": 7-слойная система на резиновой подложке, включает в себя: стирол-акриловый праймер, рулонная резиновая подложка толщиной 4мм (плотность не менее 650 кг/м.куб), пароизоляционный стирол-акриловый праймер с пластификаторами, подготовительный выравнивающий слой, фактурные и финишные цветочные слои. Толщина покрытия - 5,5-6,5мм. Устойчивость к воздействию влаги DIN 53778 (циклы) - не менее 15 000. Твердость по Шору (А) - 60. Удлинение при разрыве DIN 53504 через 7 дней при +23С (%) - 110. Прочность сцепления м бетоном (Н/мм2) -2,40.	3 598 900,00	3 242 200,00	4 437 000,00
Геодезические работы:	55 845,00	50 310,00	68 850,00
Выемка грунта с вывозом:	335 070,00	301 860,00	413 100,00
Пароизоляция:	74 460,00	67 080,00	91 800,00
Утепление основания: утеплитель Техноплекс 100мм	620 500,00	559 000,00	765 000,00
Подготовка основания под укладку спортивного покрытия: монолитная бетонная плита 0,2м. с армированием и топпингом	5 336 300,00	4 807 400,00	6 579 000,00
Административно-бытовой комплекс:	3 456 000,00	11 250 000,00	13 050 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	1 731 600,00	2 116 800,00	2 777 600,00
Разработка проектной документации (стадия П и Р):	1 831 440,00	2 554 900,00	3 297 300,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА (руб. с НДС):	31 300 162,29	43 079 870,78	53 875 704,20
Срок строительства манежа: не более 230 рабочих дней;			
ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И БЛАГОУСТРОЙСТВА			

Не является офертой!



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
ИНН/КПП 1650360370/165001001
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
СРО «Содружество строителей РТ» №2388

