



Прайс на строительство теннисных центров на 1, 2 (18x74 и 36x36), 3,4 и 6 кортов

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Ширина ангара: м.	18,00	18,00	38,00
Длина ангара: м.	38,00	74,00	36,00
Высота боковой стенки ангара: м.	4,00	4,00	3,00
Высота ангара в коньке: м.	9,20	9,20	13,97
Укрываемая площадь ангара: м ²	684	1 332	1 368
Количество арок: шт.	11	19	9
Расстояние между арками: м.	3,80	4,11	4,50
СТОИМОСТЬ			
Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016 и соответствуют климатическому району региона эксплуатации. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Сварочные материалы и технологии отвечают требованиям СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*). Изготавливается из Стали марки С245(ст3). Покраска каркаса: в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СНиП 2.03.11-85).	2 092 160,16	3 479 159,17	4 778 411,35
Внешнее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	705 239,30	1 269 101,82	1 557 504,18
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	541 352,93	981 006,99	1 251 733,91
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	828 800,00	1 361 600,00	821 400,00
Метизы, клиновые анкера:	128 250,00	249 750,00	256 500,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА (руб., с НДС):	4 295 802,39	7 340 617,98	8 665 549,44
Стоимость доставки:	110 000,00	165 000,00	220 000,00
Монтаж ангара:	369 360,00	719 280,00	738 720,00
Аренда грузоподъемной техники:	205 200,00	399 600,00	410 400,00
Утеплитель 100мм.:	487 940,33	894 205,54	1 105 166,30
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС):	5 468 302,71	9 518 703,52	11 139 835,74
Срок изготовления ангара: не более 40 рабочих дней; Срок проведения работ по сборке ангара: не более 25 календарных дней;			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕННИСНОГО ЦЕНТРА			
Система освещения ангара: освещенность 700лк. (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	957 600,00	1 864 800,00	1 915 200,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция: (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	375 690,76	731 608,33	1 086 857,24

ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
 ИНН/КПП 1650360370/165001001
 8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
 СРО «Содружество строителей РТ» №2388

Фундамент по установку ангара: (цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	741 000,00	1 235 000,00	2 056 180,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	948 413,45	1 846 910,41	2 316 171,55
Спортивное покрытие "Play Comfort": 7-слойная система на резиновой подложке, включает в себя: стирол-акриловый праймер, рулонная резиновая подложка толщиной 4мм (плотность не менее 650 кг/м.куб), пароизоляционный стирол-акриловый праймер с пластификаторами, подготовительный выравнивающий слой, фактурные и финишные цветочные слои. Толщина покрытия - 5,5-6,5мм. Устойчивость к воздействию влаги DIN 53778 (циклы) - не менее 15 000. Твердость по Шюру (А) - 60. Удлинение при разрыве DIN 53504 через 7 дней при +23С (%) - 110. Прочность сцепления м бетоном (Н/мм2) - 2,40.	1 824 100,00	3 598 900,00	3 755 500,00
Геодезические работы:	28 305,00	55 845,00	58 275,00
Выемка грунта с вывозом:	169 830,00	335 070,00	349 650,00
Пароизоляция:	37 740,00	74 460,00	77 700,00
Утепление основания: утеплитель Техноплекс 100мм	314 500,00	620 500,00	647 500,00
Подготовка основания под укладку спортивного покрытия: монолитная бетонная плита 0,2м. с армированием и топпингом	2 704 700,00	5 336 300,00	5 568 500,00
Административно-бытовой комплекс:	3 456 000,00	3 456 000,00	7 776 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	889 200,00	1 731 600,00	2 052 000,00
Разработка проектной документации (стадия П и Р):	1 088 880,00	1 931 280,00	3 084 480,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА (руб. с НДС):	19 004 261,93	32 336 977,26	41 883 849,53

Срок строительства манежа: не более 230 рабочих дней;

ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Ширина ангара: м.	38,00	38,00	38,00
Длина ангара: м.	54,00	72,00	108,00
Высота боковой стенки ангара: м.	3,00	3,00	3,00
Высота ангара в коньке: м.	13,97	13,97	13,97
Укрываемая площадь ангара: м²	2 052	2 736	4 104
Количество арок: шт.	12	16	23
Расстояние между арками: м.	4,91	4,80	4,91
СТОИМОСТЬ			
Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016 и соответствуют климатическому району региона эксплуатации. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Сварочные материалы и технологии отвечают требованиям СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*). Изготавливается из Стали марки С245(ст3). Покраска каркаса: в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СниП 2.03.11-85).	6 211 404,63	8 009 134,84	11 239 858,32
Внешнее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	2 122 689,10	2 687 874,03	3 818 243,87
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	1 713 480,64	2 175 227,37	3 098 720,84
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	1 021 200,00	1 221 000,00	1 620 600,00
Метизы, клиновые анкера:	384 750,00	513 000,00	769 500,00



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
ИНН/КПП 1650360370/165001001
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
СРО «Содружество строителей РТ» №2388



ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА (руб., с НДС):	11 453 524,37	14 606 236,23	20 546 923,03
Стоимость доставки:	275 000,00	330 000,00	495 000,00
Монтаж ангара:	1 108 080,00	1 477 440,00	2 216 160,00
Аренда грузоподъемной техники:	615 600,00	820 800,00	1 231 200,00
Утеплитель 100мм.:	1 532 217,68	1 959 269,07	2 813 371,85
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС):	14 984 422,06	19 193 745,31	27 302 654,87
Срок изготовления ангара: не более 40 рабочих дней; Срок проведения работ по сборке ангара: не более 25 календарных дней;			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕННИСНОГО ЦЕНТРА			
Система освещения ангара: освещенность 700лк. (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	2 872 800,00	3 830 400,00	5 745 600,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция: (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 630 285,86	2 173 714,48	3 260 571,72
Фундамент по установку ангара: (цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	2 579 440,00	3 131 200,00	4 206 220,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	3 474 257,33	4 632 343,10	6 948 514,65
Спортивное покрытие "Play Comfort": 7-слойная система на резиновой подложке, включает в себя: стирол-акриловый праймер, рулонная резиновая подложка толщиной 4мм (плотность не менее 650 кг/м.куб), пароизоляционный стирол-акриловый праймер с пластификаторами, подготовительный выравнивающий слой, фактурные и финишные цветочные слои. Толщина покрытия - 5,5-6,5мм. Устойчивость к воздействию влаги DIN 53778 (цикль) - не менее 15 000. Твердость по Шюру (А) - 60. Удлинение при разрыве DIN 53504 через 7 дней при +23С (%) - 110. Прочность сцепления м бетоном (Н/мм2) - 2,40.	5 686 900,00	7 618 300,00	11 481 100,00
Геодезические работы:	88 245,00	118 215,00	178 155,00
Выемка грунта с вывозом:	529 470,00	709 290,00	1 068 930,00
Пароизоляция:	117 660,00	157 620,00	237 540,00
Утепление основания: утеплитель Техноплекс 100мм	980 500,00	1 313 500,00	1 979 500,00
Подготовка основания под укладку спортивного покрытия: монолитная бетонная плита 0,2м. с армированием и топпингом	8 432 300,00	11 296 100,00	17 023 700,00
Административно-бытовой комплекс:	7 776 000,00	15 552 000,00	15 552 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	3 078 000,00	4 104 000,00	6 156 000,00
Разработка проектной документации (стадия П и Р):	4 315 680,00	5 546 880,00	8 009 280,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА (руб. с НДС):	56 545 960,24	79 377 307,89	109 149 766,25
Срок строительства манежа: не более 230 рабочих дней; ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И БЛАГОУСТРОЙСТВА			

Не является офертой!



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
ИНН/КПП 1650360370/165001001
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
СРО «Содружество строителей РТ» №2388

