



Прайс на строительство футбольных манежей

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Ширина ангара: м.	45,00	40,00	55,00
Длина ангара: м.	90,00	82,00	96,00
Высота боковой стенки ангара: м.	4,00	4,00	8,00
Высота ангара в коньке: м.	16,99	15,55	23,88
Укрываемая площадь ангара: м ²	4 050	3 280	5 280
Количество арок: шт.	24	22	21
Расстояние между арками: м.	3,91	3,90	4,80
СТОИМОСТЬ			
Металлический каркас ангара: Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016 и соответствуют климатическому району региона эксплуатации. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Сварочные материалы и технологии отвечают требованиям СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*). Изготавливается из Стали марки С245(ст3). Покраска каркаса: в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СниП 2.03.11-85).	13 525 781,56	11 202 196,77	21 099 512,30
Внешнее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	3 963 973,67	3 214 976,03	5 426 727,02
Внутреннее тентовое покрытие крыши: из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.	3 237 202,11	2 611 780,87	4 469 591,60
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	1 998 000,00	1 805 600,00	4 469 600,00
Метизы, клиновые анкера:	759 375,00	615 000,00	990 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА (руб., с НДС):	23 484 332,34	19 449 553,67	36 455 430,92
Стоимость доставки:	1 045 000,00	855 000,00	1 520 000,00
Монтаж ангара:	2 187 000,00	1 771 200,00	3 920 400,00
Аренда грузоподъемной техники:	1 215 000,00	984 000,00	3 696 000,00
Утеплитель 100мм.:	2 913 460,97	2 351 930,74	6 126 294,85
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС):	30 844 793,31	25 411 684,41	51 718 125,78
Срок изготовления ангара: не более 40 рабочих дней; Срок проведения работ по сборке ангара: не более 25 календарных дней;			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФУТБОЛЬНОГО МАНЕЖА			
Система освещения ангара: освещенность 500лк. (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	4 050 000,00	3 280 000,00	6 336 000,00

ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
 ИНН/КПП 1650360370/165001001
 8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
 СРО «Содружество строителей РТ» №2388

Принудительная приточно-вытяжная вентиляция: (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	3 003 518,40	2 231 562,33	8 745 354,42
Фундамент по установку ангара: (цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	3 967 200,00	3 594 040,00	7 879 680,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	7 840 864,00	6 015 270,56	14 828 472,56
Искусственное покрытие футбольного поля: Высота ворса - 40мм; Dtex – 12000; Калибр - 5/8; Стежков - 8190 /м2; Вес общий - 2300 г/м2; Первичный нижний слой – полипропилен; Подложка – латекс.	3 093 640,00	2 495 610,00	4 052 700,00
Белая полоса разметки: Высота ворса - 40мм; Dtex – 12000; Калибр - 5/8; Стежков - 8190 /м2; Вес общий - 2300 г/м2; Первичный нижний слой – полипропилен; Подложка – латекс.	123 745,60	99 824,40	203 148,00
Клей пр-во Германия: двухкомпонентный полиуретановый	471 486,40	380 343,60	761 292,00
Лента для склеивания пр-во Германия: 30 см шириной	261 066,67	210 600,00	684 000,00
Песок: кварцевый фракционный сухой (упакован в МКР - 1 т. в полиэтилене) округлый фр. 0,63-1,25	520 828,00	420 147,00	779 760,00
Гранулят резиновый: крошка резиновая, черная (гранулят) фракция 1-4 мм (упаковка – мешки 30 кг.)	710 754,00	573 358,50	1 213 245,00
Доставка спортивного покрытия на объект:	950 000,00	760 000,00	1 235 000,00
Монтаж спортивного покрытия: раскатка рулонов, склейка швов, врезка разметки, засыпка песка, вчесывание песка, засыпка резиновой крошки, вчесывание резиновой крошки	1 167 640,00	966 160,00	3 129 200,00
Геодезия спортивной площадки:	176 220,00	142 155,00	384 750,00
Геотекстиль Д150:	211 464,00	170 586,00	379 620,00
Выемка грунта с вывозом:	1 762 200,00	1 421 550,00	2 308 500,00
Щебень фр70мм - h200мм:	1 754 368,00	1 415 232,00	2 585 520,00
Щебень фр40мм- h150мм:	1 315 776,00	1 061 424,00	1 939 140,00
Щебень фр20мм- h100мм:	972 734,40	784 695,60	1 274 292,00
Щебень фр5мм- h50мм:	482 842,80	389 504,70	632 529,00
Работы по утрамбовке основания:	783 200,00	631 800,00	1 026 000,00
Аренда техники:	1 081 000,00	874 000,00	1 416 800,00
Административно-бытовой комплекс: в	9 288 000,00	8 208 000,00	23 850 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	4 050 000,00	3 280 000,00	9 504 000,00
Разработка проектной документации:	4 256 400,00	3 462 400,00	5 810 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА (руб. с НДС):	83 139 741,57	68 279 948,10	152 677 128,76
Срок строительства манежа: не более 230 рабочих дней; ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И БЛАГОУСТРОЙСТВА			



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Ширина ангара: м.	32,00	28,00	27,00
Длина ангара: м.	62,00	58,00	52,00
Высота боковой стенки ангара: м.	4,00	4,00	4,00
Высота ангара в коньке: м.	13,24	12,08	11,79
Укрываемая площадь ангара: м ²	1 984	1 624	1 404
Количество арок: шт.	16	15	14
Расстояние между арками: м.	4,13	4,14	4,00
СТОИМОСТЬ			
Металлический каркас ангара: <i>Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016 и соответствуют климатическому району региона эксплуатации. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Сварочные материалы и технологии отвечают требованиям СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*). Изготавливается из Стали марки С245(ст3). Покраска каркаса: в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СниП 2.03.11-85).</i>	5 478 446,89	4 599 195,59	4 148 617,86
Внешнее тентовое покрытие крыши: <i>из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.</i>	1 984 676,04	1 620 923,57	1 420 944,42
Внутреннее тентовое покрытие крыши: <i>из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.</i>	1 592 243,99	1 290 199,99	1 127 382,96
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	1 391 200,00	1 272 800,00	1 169 200,00
Метизы, клиновые анкера:	372 000,00	304 500,00	263 250,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА (руб., с НДС):	10 818 566,92	9 087 619,15	8 129 395,24
Стоимость доставки:	90 000,00	72 000,00	72 000,00
Монтаж ангара:	1 071 360,00	876 960,00	758 160,00
Аренда грузоподъемной техники:	595 200,00	487 200,00	421 200,00
Утеплитель 100мм.:	1 432 142,57	1 162 236,11	1 013 941,13
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС):	14 007 269,49	11 686 015,26	10 394 696,37
Срок изготовления ангара: не более 40 рабочих дней;			
Срок проведения работ по сборке ангара: не более 25 календарных дней;			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФУТБОЛЬНОГО МАНЕЖА			
Система освещения ангара: освещенность 500лк. (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 984 000,00	1 624 000,00	1 404 000,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция: (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 155 591,68	866 545,47	732 021,07
Фундамент по установку ангара: (цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 589 920,00	1 461 480,00	1 346 720,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	3 314 786,14	2 581 042,45	2 202 835,12
Искусственное покрытие футбольного поля: <i>Высота ворса - 40мм; Dtex – 12000; Калибр - 5/8; Стежков - 8190 /м2; Вес общий - 2300 г/м2; Первичный нижний слой – полипропилен; Подложка – латекс.</i>	1 493 890,00	1 215 810,00	1 047 540,00
Белая полоса разметки: <i>Высота ворса - 40мм; Dtex – 12000; Калибр - 5/8; Стежков - 8190 /м2; Вес общий - 2300 г/м2; Первичный нижний слой – полипропилен; Подложка – латекс.</i>	59 755,60	48 632,40	41 901,60
Клей пр-во Германия: двухкомпонентный полиуретановый	227 676,40	185 295,60	159 650,40
Лента для склеивания пр-во Германия: 30 см шириной	126 066,67	102 600,00	88 400,00



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
ИНН/КПП 1650360370/165001001
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
СРО «Содружество строителей РТ» №2388



Песок: кварцевый фракционный сухой (упакован в МКР - 1 т. в полиэтилене) округлый фр. 0,63-1,25	251 503,00	204 687,00	176 358,00
Гранулят резиновый: крошка резиновая, черная (гранулят) фракция 1-4 мм (упаковка – мешки 30 кг.)	343 216,50	279 328,50	240 669,00
Доставка спортивного покрытия на объект:	275 000,00	220 000,00	220 000,00
Монтаж спортивного покрытия: раскатка рулонов, склейка швов, врезка разметки, засыпка песка, вчесывание песка, засыпка резиновой крошки, вчесывание резиновой крошки	626 640,00	533 360,00	475 640,00
Геодезия спортивной площадки:	85 095,00	69 255,00	59 670,00
Геотекстиль Д150:	102 114,00	83 106,00	71 604,00
Выемка грунта с вывозом:	850 950,00	692 550,00	596 700,00
Щебень фр70мм - h200мм:	847 168,00	689 472,00	594 048,00
Щебень фр40мм- h150мм:	635 376,00	517 104,00	445 536,00
Щебень фр20мм- h100мм:	469 724,40	382 287,60	329 378,40
Щебень фр5мм- h50мм:	233 160,30	189 758,70	163 495,80
Работы по утрамбовке основания:	378 200,00	307 800,00	265 200,00
Аренда техники:	522 100,00	425 500,00	368 000,00
Административно-бытовой комплекс:	6 480 000,00	5 616 000,00	5 400 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	1 984 000,00	1 624 000,00	1 404 000,00
Разработка проектной документации:	2 128 000,00	1 748 800,00	1 524 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА (руб. с НДС):	40 171 203,18	33 354 429,98	29 752 063,76
Срок строительства манежа: не более 230 рабочих дней;			
ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И БЛАГОУСТРОЙСТВА			

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Ширина ангара: м.	23,00	24,00	20,00
Длина ангара: м.	80,00	44,00	40,00
Высота боковой стенки ангара: м.	4,00	4,00	4,00
Высота ангара в коньке: м.	10,64	10,93	9,77
Укрываемая площадь ангара: м²	1 840	1 056	800
Количество арок: шт.	21	12	11
Расстояние между арками: м.	4,00	4,00	4,00
СТОИМОСТЬ			
Металлический каркас ангара: <i>Фермы из профильных труб различного сечения. Металлический каркас конструкции рассчитан согласно СП20.13330.2016 и соответствуют климатическому району региона эксплуатации. Каркас ангара имеет арочную разборную однопролетную конструкцию. Сварочные материалы и технологии отвечают требованиям СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81*). Изготавливается из Стали марки С245(ст3). Покраска каркаса: в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.2012. (СниП 2.03.11-85).</i>	4 253 670,37	2 679 812,44	2 130 194,32
Внешнее тентовое покрытие крыши: <i>из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8540» (ГЕРМАНИЯ)- многослойная тентовая мембрана плотностью 900 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.</i>	1 745 735,42	1 086 775,30	823 827,95
Внутреннее тентовое покрытие крыши: <i>из ПВХ материала из серии текстильная архитектура «MEHLER FR 8212» (ГЕРМАНИЯ) - многослойная тентовая мембрана плотностью 650 гр/м.кв с двухсторонним ПВХ покрытием и финишным лаком с обеих сторон. Материал соответствует техническому регламенту о требованиях ПБ (ФЗ №123-ФЗ), согласно ГОСТ 30244-94 имеет группу горючести Г1.</i>	1 376 138,33	854 271,55	638 322,62
Покрытие стен: сэндвич-панель 100мм.	1 524 400,00	1 006 400,00	888 000,00
Метизы, клиновые анкера:	345 000,00	198 000,00	150 000,00



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
ИНН/КПП 1650360370/165001001
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
СРО «Содружество строителей РТ» №2388



ИТОГО СТОИМОСТЬ ТЕНТОВОГО АНГАРА (руб., с НДС):	9 244 944,12	5 825 259,29	4 630 344,88
Стоимость доставки:	140 000,00	70 000,00	70 000,00
Монтаж ангара:	993 600,00	570 240,00	432 000,00
Аренда грузоподъемной техники:	552 000,00	316 800,00	240 000,00
Утеплитель 100мм.:	1 251 296,36	767 460,53	574 638,20
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС):	12 181 840,48	7 549 759,82	5 946 983,08
Срок изготовления ангара: не более 40 рабочих дней; Срок проведения работ по сборке ангара: не более 25 календарных дней;			
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФУТБОЛЬНОГО МАНЕЖА			
Система освещения ангара: освещенность 500лк. (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 840 000,00	1 056 000,00	800 000,00
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция: (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	869 646,24	511 958,11	348 939,71
Фундамент по установку ангара: (цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	1 377 500,00	874 000,00	779 000,00
Отопления и теплоснабжение: котел (газовый/твердотопливный) (без подключения к внешним сетям, цена ориентировочная, точный расчет после разработки проектной документации)	2 737 410,39	1 592 463,52	1 141 566,19
Искусственное покрытие футбольного поля: Высота ворса - 40мм; Dtex – 12000; Калибр - 5/8; Стежков - 8190 /м2; Вес общий - 2300 г/м2; Первичный нижний слой – полипропилен; Подложка – латекс.	1 373 020,00	781 310,00	585 390,00
Белая полоса разметки: Высота ворса - 40мм; Dtex – 12000; Калибр - 5/8; Стежков - 8190 /м2; Вес общий - 2300 г/м2; Первичный нижний слой – полипропилен; Подложка – латекс.	54 920,80	31 252,40	23 415,60
Клей пр-во Германия: двухкомпонентный полиуретановый	209 255,20	119 075,60	89 216,40
Лента для склеивания пр-во Германия: 30 см шириной	115 866,67	65 933,33	49 400,00
Песок: кварцевый фракционный сухой (упакован в МКР - 1 т. в полиэтилене) округлый фр. 0,63-1,25	231 154,00	131 537,00	98 553,00
Гранулят резиновый: крошка резиновая, черная (гранулят) фракция 1-4 мм (упаковка – мешки 30 кг.)	315 447,00	179 503,50	134 491,50
Доставка спортивного покрытия на объект:	275 000,00	165 000,00	110 000,00
Монтаж спортивного покрытия: раскатка рулонов, склейка швов, врезка разметки, засыпка песка, вчесывание песка, засыпка резиновой крошки, вчесывание резиновой крошки	585 520,00	385 960,00	319 840,00
Геодезия спортивной площадки:	78 210,00	44 505,00	33 345,00
Геотекстиль Д150:	93 852,00	53 406,00	40 014,00
Выемка грунта с вывозом:	782 100,00	445 050,00	333 450,00
Щебень фр70мм - h200мм:	778 624,00	443 072,00	331 968,00
Щебень фр40мм- h150мм:	583 968,00	332 304,00	248 976,00
Щебень фр20мм- h100мм:	431 719,20	245 667,60	184 064,40
Щебень фр5мм- h50мм:	214 295,40	121 943,70	91 365,30
Работы по утрамбовке основания:	347 600,00	197 800,00	148 200,00
Аренда техники:	480 700,00	273 700,00	204 700,00
Административно-бытовой комплекс:	4 536 000,00	4 752 000,00	3 888 000,00
Слаботочные системы: (без учета подключения к телефонии и интернету)	1 840 000,00	1 056 000,00	800 000,00
Разработка проектной документации:	1 940 800,00	1 161 600,00	886 400,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ФУТБОЛЬНОГО ЦЕНТРА (руб. с НДС):	34 274 449,37	22 570 801,58	17 617 278,18
Срок строительства манежа: не более 230 рабочих дней; ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВНЕШНИМ СЕТЯМ И БЛАГОУСТРОЙСТВА			

Не является офертой!



ООО «ПКФ «ВИТАТЕНТ»
ИНН/КПП 1650360370/165001001
8(8552) 999-240, 8-800-775-25-04
info@vitatent.ru www.vitatent.ru
СРО «Содружество строителей РТ» №2388

